ZP.721.2.2012.KN

DOTYCZY Zadania pn. „WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

W dniu 22.05.2012 r. od dwóch oferentów wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający kategorycznie wymusza montaż maty prefabrykowanej pod trawę syntetyczną, czy dopuszcza wykonanie nawierzchni z trawy wys. 60 mm, bez montażu maty (standard na tego typu obiektach).

AD. 1.

Zgodnie z opisem w P.T. wysokość trawy 40 do 60 mm na podkładzie z maty jeśli jest ten podkład wymagany dla danego rodzaju trawy.

2. Czy Zamawiający może określić jeżeli AD 1 będzie negatywne rozpatrzone grubość maty pod trawę syntetyczną.

AD. 2.

Kwestia zastosowania i grubości maty elastycznej zależy od producenta rodzaju trawy tj. od gęstości pęczków, gęstości i grubości włókien, ciężaru włókna - dtexu, ciężaru trawy. Dobór grubości podkładu jest dostosowany do wyżej wymienionych parametrów. Musi być zachowana odpowiednia elastyczność systemu. System trawy wraz z matą nie może być ani za miękki, ani za twardy. Obiekt musi uzyskać certyfikat FIFA 2 STAR na system nawierzchni.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę – w przypadku realizacji zamówienia przez konsorcjum firm – na dokonanie płatności za wykonanie na podstawie wystawionych faktur, na dwa odrębne rachunki: lidera i partnera konsorcjum?

AD. 3.

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego i wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu

częściowego odbioru robót. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane roboty na podstawie elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający w przypadku gdy zamówienie wykonywać będzie konsorcjum podpisze umowę z liderem konsorcjum i z nim będzie się rozliczał na podstawie wystawionych faktur. Konsorcjum teoretycznie może składać się z niezliczonej liczby podmiotów, Zamawiający aby uniknąć chaosu nie będzie kontaktował się ani prowadził rozliczeń ze wszystkimi podmiotami konsorcjum a jedynie z liderem, który reprezentuje wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

4. Czy nawierzchnia poliuretanowa na boisku wielofunkcyjnym ma być w kolorze ceglastym?

AD. 4.
Nawierzchnia poliuretanowa na boisku wielofunkcyjnym w kolorze ceglastym.

5. Czy zamawiający wymaga aby wraz z ofertą dostarczyć próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 50x50 cm.

AD. 5.
Próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 50x50 cm należy dostarczyć na etapie składania ofert.

W dniu 24.05.2012 r. od kolejnego oferenta wpłynęły następujące pytania:

6. Wg SIWZ Zamawiający wskazuje na wykonanie nawierzchni z trawy syntetyczne o wysokości włókna 40 -60 mm, natomiast na przekroju przez nawierzchnie Zamawiający wskazuje na trawę o wysokości włókna 60 mm wraz z podkładem elastycznym 10 mm. Chcielibyśmy zauważyć, że pod trawę piłkarską o wysokości włókna 60 mm nie stosuje się maty elastycznej. Prosimy zatem o skorygowanie tych rozbieżności i sprecyzowanie wysokości włókna trawy, oraz czy należy wykonać matę elastyczną?

AD.6.

Tak jak odpowiedź Ad. 1 i AD. 2

Zgodnie z opisem w P.T. wysokość trawy 40 do 60 mm na podkładzie z maty jeśli jest ten podkład wymagany dla danego rodzaju trawy.

Kwestia zastosowania i grubości maty elastycznej zależy od producenta rodzaju trawy tj. od gęstości pęczków, gęstości i grubości włókien, ciężaru włókna - dtexu, ciężaru trawy. Dobór grubości podkładu jest dostosowany do wyżej wymienionych parametrów. Musi być zachowana odpowiednia elastyczność systemu. System trawy wraz z matą nie może być ani za miękki, ani za twardy. Obiekt musi uzyskać certyfikat FIFA 2 STAR na system nawierzchni.